

一次評価項目案			評価基準		設定理由	
立地条件等からの評価項目	自然条件から見た適否	活断層の近接状況	1km以内に活断層がない	A	地震時における施設の安全性の観点から、近くに存在しない方が望ましい。 (兵庫県 1996兵庫の地質)	
			300mを超え1km以内に活断層がある	B		
			300m以内に活断層がある	C		
	自然環境	植生の状況	候補地内の大部分が、植林地、牧草地等人為的に改変された植生域	A	地域の環境の特性を植生の状況から評価する(H11～16、H17～環境省第6回・7回自然環境保全基礎調査植生調査)	
			候補地内の一部が、植林地、牧草地等人為的に改変された植生域	B		
			候補地内の大部分が、自然・代償植生域	C		
	鳥獣特別保護区の状況	候補地内にない	A	鳥獣保護の観点から、含まれない方が望ましい。(兵庫県 H19鳥獣特別保護区等位置図)		
		候補地内の一部が含まれる	B			
		候補地内の大部分が含まれる	C			
	社会条件から見た適否	土地利用の状況	現状	土地利用が大部分されていない	A	高度な土地利用がなされていない方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)
				土地利用が一部されている	B	
				土地利用が大部分されている	C	
	将来土地利用計画 ※施設整備の支障となるもの	公共事業等の計画がない	A	将来の土地利用計画がなされていないほうが望ましい。 (豊岡市 都市計画マスタープラン等)		
		公共事業等の計画があるが変更は容易	B			
		公共事業等の計画があり変更は困難	C			
	法規制への対応及び許可取得の難易	砂防指定地の状況	候補地内にない	A	手続きの難易等で工期に影響する可能性がある。 (兵庫県 砂防指定地 指定告示の概要)	
			候補地内にあるが、砂防施設はない	B		
			候補地内に砂防施設がある	C		
	保安林の状況	候補地内にない	A	解除手続きの難易等で工期に影響する可能性がある。 (但馬県民局治山課資料)		
		候補地内にあるが解除は容易	B			
候補地内にあり解除は困難		C				
周辺に配慮すべき事項	住宅への近接状況	500m以内でない	A	交通量・騒音等を勘案し、近くにない方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)		
		300mを超え500m以内にある	B			
		300m以内にある	C			
	学校・幼稚園・その他公共施設等への近接状況	1km以内でない	A	交通量・騒音等を勘案し、不特定多数の住民の集まる施設が近くにない方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)		
		500mを超え1km以内にある	B			
		300mを超え500m以内にある	C			
施設の可視の度合い	1km以内の住宅から施設(建屋)が見えないと予想される	A	地形上、周辺集落から施設が見えにくい方が望ましいと思われる。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)			
	1km以内の住宅から施設(建屋)が一部見えると予想される	B				
	1km以内の住宅から施設(建屋)が大半見えると予想される	C				
畜舎・放牧場への近接状況	500m以内でない	A	車両通行や騒音等から近くにない方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)			
	300mを超え500m以内にある	B				
	300m以内にある	C				
文化財に及ぼす影響	周知の文化財の程度	候補地内に確認されていない	A	遺跡の有無と貴重度、規模、数等により、開発行為に影響が生じる。 (豊岡市教育委員会照会)		
		候補地内にわずかに確認されている	B			
		候補地内に数多く確認されている	C			
ごみ処理施設設置の状況	過去・現在の設置状況	候補地区内に現在、過去とも設置されていない	A	地区内になかった方が理解が得られやすいと思われる。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)		
		候補地区内に、過去設置されていた	B			
		候補地区内に現在、設置されている	C			
敷地条件	敷地確保の余裕	敷地の確保に余裕があると思われる	A	オープンスペース等があり、余裕のある敷地が取れる方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)		
		ある程度、敷地の確保に余裕があると思われる	B			
		敷地の確保に余裕がないと思われる	C			
施設用地の標高	50m以下	A	標高が高いと積雪寒冷地対策が必要となり、低い方が望ましい。(1万分の1の地形図により確認)			
	50mを超え100m未満	B				
	100m以上	C				
運搬条件	ごみ・汚泥量重心からの道路延長距離	5km以下	A	収集運搬効率の観点から、ごみ・汚泥量重心に近い方が望ましい。 (5万分の1の地形図により確認)		
		5kmを超え10km未満	B			
		10km以上	C			
工事条件からの評価項目	造成工事	敷地工事	難易度(地形等の観点から)	地形上、切土・盛土量等が少ないと思われる	A	工期、工事費等の観点から容易な方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)
			地形上、切土・盛土量等が中間と思われる	B		
			地形上、切土・盛土量等が多いと思われる	C		
	進入道路工事	橋梁の新設・改良等の観点から	橋梁の新設、改良等が不要と思われる	A	工期、工事費、維持管理費の面等から容易な方が望ましい。 (現地及び1万分の1の地形図により確認)	
			橋梁の新設、改良等がある程度必要と思われる	B		
			橋梁の新設、改良等が必要と思われる	C		
幹線道路から候補地までのおおよその距離	短い	A	工期、工事費、維持管理費の面等から容易な方が望ましい。 ※箇所ごとの延長総和の平均により評価 13,900m/23箇所≒600m A L<400m、B 400m≤L≤800m、C 800m<L (1万分の1の地形図により確認)			
	中間域	B				
	長い	C				